BERGER BAU POLSKA Sp.z o.o.

Potężne inwestycje
BUDOWNICTWO OGÓLNE
Budownictwo inżynieryjne
Budownictwo infrastruktury

REFERENCJE

Hala sportowo -widowiskowa przy Szkole Podstawowej w Malczycach wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Malczyce

Małe miasteczko położone w centrum województwa dolnośląskiego, leżące nad Odrą i rzeką Średzka Woda, siedziba Gminy Malczyce. Pierwsza historyczna wzmianka o Malczycach pojawiła się już w 1202 roku. Obecnie zamieszkuje tutaj ponad 3 tys. osób, co stanowi ponad 50% mieszkańców całej gminy. W związku z prężną rozbudową Malczyc, które stanowią centrum administracyjno – gospodarcze regionu, mieliśmy przyjemność przyczynić się do rozwoju miasteczka poprzez realizację budowy hali sportowo – widowiskowej przy Szkole Podstawowej.

Projektowana hala sportowa składa się z hali głównej, o wysokości ok. 10m , oraz części niższych – szatnie, pomieszczenia higieniczno - sanitarne, łącznik. Płyta sportowa hali składa się z zestawu trzech boisk poprzecznych do widowni (koszykówka, siatkówka) i jednego zestawu boisk podłużnych (siatkówka, koszykówka, tenis, piłka ręczna). Płyta boisk zróżnicowana została kolorystycznie. Hala posiada widownię żelbetową na 270 miejsc siedzących.
Hala sportowa wybudowana jest na ławach i stopach fundamentowych żelbetowych. Ściany oparte są na ramach i wieńcach żelbetowych, o słupach 48x48cm, wypełnionych bloczkami silikatowymi gr. 24cm. Docieplenie całości ścian wykonaliśmy styropianem o grubości 13cm, natomiast elewację płytkami klinkierowymi i tynkiem strukturalnym. Konstrukcja dachu to kratownica stalowa łukowa z przekrojów zamkniętych.

www.BergerBau.eu

ul. Szczecińska 11
PL-54-517 Wrocław
tel.: +48 71 3566-800
fax: +48 71 3566-899

BERGER BAU POLSKA Sp. z o.o.

Potężne inwestycje
BUDOWNICTWO OGÓLNE
Budownictwo inżynieryjne
Budownictwo infrastruktury

REFERENCJE

www.BergerBau.eu

ul. Szczecińska 11
PL-54-517 Wrocław
tel.: +48 71 3566-800
fax: +48 71 3566-899

HALA SPORTOWO -WIDOWISKOWA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W MALCZYCACH

Ponadto przeprowadziliśmy roboty rozbiórkowe, wykonaliśmy instalacje: elektryczne, teletechniczne, okablowania strukturalnego i sanitarne wewnętrzne (wodno – kanalizacyjna, c.o., wentylacyjna, kotłownia). Wykonaliśmy również wszystkie przyłącza, ciągi pieszo – jezdniowe o powierzchni 1012m^2, zagospodarowanie terenu oraz zainstalowaliśmy całe wyposażenie sportowe.

Zamawiający
Gmina Malczyce
ul. Traugutta 15
55-320 Malczyce

Okres realizacji
maj 2013 – listopad 2014

Parametry obiektu
powierzchnia użytkowa: 2410 m^2
powierzchnia utwardzona terenu: 1012m^2
pow. Zabudowy: 2046 m^2
kubatura: całość z łącznikiem 20 496m^3
ilość kondygnacji nadziemnych: 2