Przystań na rzece Odrze przy Ostrowie Tumskim w Głogowie – etap I

Głogów

Miasto usytuowane w północnej części województwa dolnośląskiego, nad rzeką Odrą, mogące się pochwalić pięknym środowiskiem przyrodniczym, licznymi zabytkami i ciekawą architekturą. Nieustanny rozwój Głogowa niesie ze sobą podniesienie standardów życia. Po raz kolejny mogliśmy się do tego przyczynić poprzez budowę przystani na rzece Odrze przy Ostrowie Tumskim.

Zadanie obejmowało budowę przystani wodnej, turystyczno-pasażerskiej, zlokalizowanym na prawym brzegu zatoki rzeki Odry, która docelowo umożliwi przycumowanie statków żeglugi pasażerskiej (do 83 m długości), małych łodzi i jachtów.

Etap I obejmował budowę pomostów pływających, służących do cumowania statków, jachtów, łodzi oraz nabrzeżną infrastrukturę towarzyszącą – budynek handlowo-usługowy, drogi i parkingi, instalacje zaopatrzenia statków i łodzi z niezbędnymi sieciami i przyłączami oraz pogłębienie dna rzeki i remont nabrzeża.

Na przystani przy Ostrowie Tumskim w Głogowie wykonaliśmy:

- Budynek obsługi
- Przystań rzeczną
- Zejście główne – schodnia, pomosty, trapy
- Pomosty pływające
- Roboty drogowe – droga, chodniki, parkingi
- Instalację wody zimnej i ciepłej
- Instalację kanalizacji sanitarnej
- Instalację grzewczą
- Przyłącze wodociągowe
- Sieć i przyłącze kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej
- Instalacje elektryczne wewnętrzne i zewnętrzne

……

Zamawiający:
Gmina Miejska Głogów
ul. Rynek 10
67-200 Głogów

Parametry obiektu:
-powierzchnia użytkowa budynku: 176 m^2
-powierzchnia tarasu: 122 m^2
-kubatura budynku: 995 m^3
-drogi z kostki betonowej: 1860 m^2
-chodniki z kostki betonowej: 1465 m^2
-parkingi z kostki betonowej: 492 m^2

Okres realizacji:
17.06.2014 – 31.08.2015