Budowa budynku nr 2 przy ul. Folwarcznej w Głogowie, wraz z infrastrukturą drogową oraz sieciami.

Głogów

Położony nad rzeką Odrą Głogów jest szóstym co do wielkości miastem w województwie dolnośląskim. Miasto mogące się poszczycić pięknymi zabytkami, swoistą architekturą oraz ciekawym rysem historycznym. Nieustanny rozwój Głogowa poprzez nowe inwestycje niesie ze sobą podniesienie standardów życia. Miasto inwestuje między innymi w budowę budynków komunalnych oraz remonty istniejących obiektów mieszkaniowych. My również mieliśmy swój udział w w/w rozwoju poprzez realizację budowy budynku mieszkalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na osiedlu Żarków w Głogowie.

Zadanie obejmowało budowę Budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym na 46 aut, 3 kondygnacje naziemne, 1 kondygnacja podziemna (garaż, pom. techniczne, pom. gospodarcze, komórki lokatorskie). Budynek wyposażony w dźwig osobowy. Konstrukcja obiektu mieszana – żelbetowa (podziemie) i murowana (nadziemie) ze stropami prefabrykowanymi oraz monolitycznymi wylewanymi na budowie, stalowa konstrukcja stropu w garażu, dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej. Drewniana stolarka okienna. Elewacja: tynk strukturalny, płytki klinkierowe, cegły klinkierowe, deski elewacyjne. Tarasy z drewna egzotycznego, tarasy zielone. Zadanie wymagało przeprowadzenia badań archeologicznych.

Dodatkowo wykonaliśmy instalacje elektryczne, teletechniczne, okablowanie strukturalne, oświetlenie zewnętrzne, instalacje sanitarne (wod-kan, co, wentylacja, węzeł cieplny), przyłącza sieci zewnętrznych (wodne, kanalizacja sanitarna, deszczowa), drogi dojazdowe, chodniki, ścieżki rowerowe i zagospodarowanie terenów zielonych.

……

Zamawiający
Gmina Miejska Głogów
Rynek 10
67-200 Głogów

Parametry obiektu
powierzchnia użytkowa: 4281 m^2
kubatura: 11458 m^3

Okres realizacji
maj 2012 – lipiec 2013

……